

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe sali lekcyjnej w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku
ADRES INWESTYCJI : 37-400 Nisko, ul. Plac Wolności 3
INWESTOR : Liceum Ogólnokształcące w Nisku
ADRES INWESTORA : 37-400 Nisko, ul. Plac Wolności 3
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Stanisław Siek
DATA OPRACOWANIA : 2017-05-19

WYKONAWCA :

Data opracowania
2017-05-19

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Stolarka drzwiowa			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNNR 2 d.1 1302-03	Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych - np. Hormann	m ²		
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
3	Analiza włas- d.1 na	Montaż progów aluminiowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 2-02 d.1 2004-05	Analogia - zabudowa otworu drzwiowego płytami gipsowo-kartonowymi GKF	m ²		
		2.21	m ²	2.210	
				RAZEM	2.210
2		Podłogi i posadzki			
6	KNR 4-04 d.2 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
		127.2	m ²	127.200	
				RAZEM	127.200
7	Kalkulacja d.2 własna	Przetarcie posadzki po skuciu płytek PCV	m ²		
		127.2	m ²	127.200	
				RAZEM	127.200
8	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		127.2	m ²	127.200	
				RAZEM	127.200
9	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		127.2	m ²	127.200	
				RAZEM	127.200
10	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe. Wykładzina wyłożona na ściany na wysokość 15cm	m ²		
		137	m ²	137.000	
				RAZEM	137.000
11	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		137	m ²	137.000	
				RAZEM	137.000
3		Roboty malarskie			
12	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome, sufit	m ²		
		55.95	m ²	55.950	
				RAZEM	55.950
13	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku - dwuwarstwowo, sufit	m ²		
		Krotność = 2			
		55.95	m ²	55.950	
				RAZEM	55.950
14	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit	m ²		
		55.95	m ²	55.950	
				RAZEM	55.950
15	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe, ściany i szpalety	m ²		
		72.22	m ²	72.220	
				RAZEM	72.220
16	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku - dwuwarstwowo, ściany i szpalety oraz część ścian korytarza	m ²		
		Krotność = 2			
		80	m ²	80.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	80.000
17	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany iszpalety oraz część ścian korytarza	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
18	KNR 4-01 d.3 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		43.05	m ²	43.050	
				RAZEM	43.050
19	KNR 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		4.56	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
20	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm - rury c.o.	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000